

Найменування замовника:

Комунальне некомерційне підприємство Ковельське міськрайонне територіальне медичне об'єднання Ковельської міської ради Волинської області

Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 01982940

Місцезнаходження замовника:

вул. Олени Пчілки, 4, м.Ковель, Волинська обл., Україна, 45000

Категорія замовника:

Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

ОБГРУНТУВАННЯ

Технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:

Капітальний ремонт внутрішніх систем водопостачання, водовідведення та опалення підвальних приміщень (укриття) пологового будинку Комунального некомерційного підприємства Ковельське міськрайонне територіальне медичне об'єднання Ковельської міської ради Волинської області на вулиці Вітовського, 22 в місті Ковелі Волинської області (ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями

ID: UA-2023-06-01-013798-a

Очікувана вартість, розмір бюджетного призначення та джерело фінансування:

4 651 693,20 грн. (з ПДВ), в тому числі:

4 000 000,00 грн. – кошти місцевого бюджету

651 693,20 грн – власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)

Обраховано на підставі затвердженої проектно-кошторисної документації

Обсяги, технічні та якісні характеристики:

Визначені відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації

№ п/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість
Побутова система водопостачання (пологове відділення і тунель для комунікацій). Пологове відділення і тунель для комунікацій.				
Розділ 1. Демонтажні роботи (пологове відділення)				
1	КР15-46-3	Спускання води із системи	100 м	2,049
2	КБ16-7-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	100 м	0,296
3	КБ16-7-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	100 м	0,275
4	КБ16-7-3 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	100 м	0,197

5	КБ16-7-4 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	100 м	0,039
6	КБ16-7-6 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм	100 м	0,117
7	КБ16-7-7 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 65 мм	100 м	0,131
8	КБ16-7-10 к=0,4	Демонтаж трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 100 мм	100 м	0,994
9	КБ26-11-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	21,85
Розділ 2. Демонтажні роботи (тунель для комунікацій)				
10	КР15-46-3	Спускання води із системи	100 м	1,172
11	КБ16-7-10 к=0,4	Демонтаж трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 100 мм	100 м	0,479
12	КБ16-7-11 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 125 мм	100 м	0,693
13	КБ26-11-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	12,25
Розділ 3. Монтажні роботи (пологове відділення)				
14	КБ16-7-1	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	100 м	0,291
15	КБ16-7-2	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	100 м	0,27
16	КБ16-7-3	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	100 м	0,213
17	КБ16-7-4	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	100 м	0,038
18	КБ16-7-6	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм	100 м	0,13
19	КБ16-7-7	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 65 мм	100 м	0,129
20	КБ16-7-10	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 100 мм	100 м	0,976
21	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100 м	0,942
22	КБ16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100 м	1,105
23	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 100 мм	шт	2
24	КР15-17-4	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 90, 100 мм	шт	6

25	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів кульових	100 шт	0,23
26	KB16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100 м	0,942
27	KB16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100 м	1,105
28	KB26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	21,06
29	& C121-294-1 варіант 1	Термоізоляція для труб D 108x13мм	м	100
30	& C114-96-86 варіант 1	Термоізоляція для труб D 76x9мм	м	16
31	C113-2145 варіант 2	Термоізоляція для труб D 57x9мм	м	16
32	C113-2145 варіант 1	Термоізоляція для труб D 52x6мм	м	6
33	& C114-96-4 варіант 1	Термоізоляція для труб D 35x6мм	м	22
34	& C114-96-3 варіант 1	Термоізоляція для труб D 28x6мм	м	30
35	C113-2145 варіант 4	Термоізоляція для труб D 22x6мм	м	30
36	KB9-49-1	Монтаж анкерів сталевих розпірних M8x110мм для улаштування вузлів кріплення труб	100 шт	1,7
37	& C124-60-3-2 варіант 1	Анкер сталевий, розпірний M8x110мм	шт	170
38	& C113-1476-97 варіант 1	Шпилька M8, L=1000мм	шт	170
39	& C111-121-11 варіант 1	Гайка M8x30мм (подовжена)	шт	170
40	& C111-121-10	Гайка M8	шт	232
41	& C1545-549-20 варіант 1	Хомут оцинкований M8-M10 з гумовою прокладкою D 109...119мм	шт	15
42	& C113-186-88 варіант 1	Хомут оцинкований M8 з гумовою прокладкою D 57...63 мм	шт	3
43	& C1545-549-1 варіант 1	Хомут оцинкований M8 з гумовою прокладкою D 33...37мм	шт	1
44	& C1545- 549-15 варіант 1	Хомут оцинкований M8 з гумовою прокладкою D 26...30мм	шт	9
45	& C1545- 549-11 варіант 1	Хомут оцинкований M8 з гумовою прокладкою D 21...26мм	шт	14
46	& C113-186-15- 63 варіант 1	Хомут оцинкований M8 з гумовою прокладкою D 15...19мм	шт	12
47	& C1530-17-11 варіант 1	Сталь кутова 75x6мм	т	0,34
48	KM8-573-4	Шафа пожежна вбудована (кран-комплект вбудований /з пожежними рукавами/)	шт	5
Розділ 4. Монтажні роботи (тунель для комунікацій)				

49	КБ16-7-10	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 100 мм	100 м	0,47
50	КБ16-7-11	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 125 мм	100 м	0,68
51	КБ16-29-3	Гідрравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 200 мм	100 м	1,15
52	КБ16-15-4	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 125 мм (вентиль сталевий D 90мм -1 шт., вентиль сталевий D100мм -1 шт.)	шт	2
53	КР15-17-4	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 100 мм	шт	1
54	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	11,715
55	& С121-294-1 варіант 1	Термоізоляція для труб D 108x13мм	м	48
56	& С113-2146-33 варіант 2	Термоізоляція для труб D 133x13мм	м	70
Побутова каналізація К1. Дощова каналізація К2 (пологове відділення) Пологове відділення і тунель для комунікацій				
Розділ 1. Демонтажні роботи				
1	КБ16-13-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 110 мм	100 м	0,6
2	КБ16-13-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100 м	0,3
3	КБ16-5-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Демонтаж трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром 100 мм	100 м	0,779
4	КБ16-5-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Демонтаж трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром 50 мм	100 м	0,363
Розділ 2. Побутова каналізація К1 і дощова каналізація К2				
5	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 110мм	100 м	1,379
6	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100 м	0,663
7	КБ22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	25,8
8	КБ9-49-1	Монтаж анкерів сталевих розпірних М8х110мм для улаштування вузлів кріплення труб	100 шт	1,34
9	& С124-60-3-2 варіант 1	Анкер сталевий, розпірний М8х110мм	шт	134
10	& С113-1476-97 варіант 1	Шпилька М8, L=1000мм	шт	134
11	& С111-121-11 варіант 1	Гайка М8х30мм (подовжена)	шт	134

12	& C1545-549-20 варіант 1	Хомут оцинкований М8-М10 з гумовою прокладкою D 109...119мм	шт	103
13	& C113-186-88 варіант 1	Хомут оцинкований М8 з гумовою прокладкою D 57...63 мм	шт	58
14	& C111-1744-1 варіант 1	Прокладка каучукова для поліпропіленових труб D 110мм	шт	264
15	& C111-1744-2 варіант 1	Прокладка каучукова для поліпропіленових труб D 50мм	шт	197
Однотрубна система опалення , гарячого та циркуляційного водопостачання (пологове відділення і тунель для комунікацій) Пологове відділення і тунель для комунікацій				
Розділ 1. Демонтажні роботи (пологове відділення)				
1	KP15-46-3	Спускання води із системи	100 м	9,326
2	KB16-7-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	100 м	2,211
3	KB16-7-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	100 м	0,896
4	KB16-7-3 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	100 м	0,812
5	KB16-7-4к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	100 м	0,565
6	KB16-7-5 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 40 мм	100 м	1,165
7	KB16-7-6 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм	100 м	1,435
8	KB16-7-7 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 65 мм	100 м	2,242
9	KB26-11-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	98,19
10	KB47-3-4	Очищення приміщень від будівельного сміття	100 м2	10,93
Розділ 2. Демонтажні роботи (тунель для комунікацій)				
11	KP15-46-3	Спускання води із системи	100 м	4,666
12	KB16-7-5 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 40 мм	100 м	0,16
13	KB16-7-6 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм	100 м	0,471
14	KB16-7-7 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 65 мм	100 м	1,617
15	KB16-7-8 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 80 мм	100 м	1,019
16	KB16-7-12 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 150 мм	100 м	1,399
17	KB26-11-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	49,28

18	КБ47-3-4	Очищення приміщень від будівельного сміття	100 м2	3,099
Розділ 3. Монтажні роботи (пологове відділення)				
19	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100 м	2,171
20	С113-1689 варіант 1	Труби поліпропіленові PN25 для гарячої води і опалення D 20x3,2мм	м	218
21	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100 м	0,8473
22	С113-1690 варіант 1	Труби поліпропіленові PN25 для гарячої води і опалення D 25x4,2мм	м	86
23	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100 м	0,797
24	С113-1691 варіант 1	Труби поліпропіленові PN25 для гарячої води і опалення D 32x5,4мм	м	80
25	КБ16-14-15	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100 м	0,5546
26	С113-1692 варіант 1	Труби поліпропіленові PN25 для гарячої води і опалення D 40x6,7мм	м	56
27	КБ16-14-16	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100 м	1,088
28	С113-1693 варіант 2	Труби поліпропіленові PN25 для гарячої води і опалення D 50x8,3 мм	м	110
29	КБ16-14-17	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100 м	1,38
30	С113-1693 варіант 1	Труби поліпропіленові PN25 для гарячої води і опалення D 63x10,5мм	м	138
31	КБ16-14-18	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 75 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100 м	1,049
32	& С111-1301- 111-67 варіант 1	Труби поліпропіленові PN25 для гарячої води і опалення D 75x12,5мм	м	105
33	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	93,918
34	С113-2145 варіант 4	Термоізоляція для труб D 22x6мм	м	224
35	& С114-96-3 варіант 1	Термоізоляція для труб D 28x6мм	м	92
36	& С114-96-4 варіант 1	Термоізоляція для труб D 35x6мм	м	82
37	& С113- 2146-32 варіант 1	Термоізоляція для труб D 42x6мм	м	58

38	C113-2145 варіант 1	Термоізоляція для труб D 52x6мм	м	118
39	C113-2145 варіант 2	Термоізоляція для труб D 57x9мм	м	4
40	C113-2145 варіант 6	Термоізоляція для труб D 63x9мм	м	142
41	& C114-96-86 варіант 1	Термоізоляція для труб D 76x9мм	м	228
42	KB16-7-2	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	100 м	0,0325
43	KB16-7-5	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 40 мм	100 м	0,0562
44	KB16-7-6	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм	100 м	0,0281
45	KB16-7-7	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 65 мм	100 м	1,152
46	KP15-17-1	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 50 мм	шт	3
47	KP15-17-2	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 65 мм	шт	5
48	KP15-17-3	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 75 мм	шт	2
49	KP15-16-7	Установлення муфт з контргайками на сталевих трубопроводах діаметром до 50 мм (під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення)	1 шт	108
50	KB9-49-1	Монтаж анкерів сталевих розпірних М8х110мм для улаштування вузлів кріплення труб	100 шт	2,29
51	& C124-60-3-2 варіант 1	Анкер сталевий, розпірний М8х110мм	шт	229
52	& C113-1476-97 варіант 1	Шпилька М8, L=1000мм	шт	229
53	& C111-121-11 варіант 1	Гайка М8х30мм (подовжена)	шт	229
54	& C1545-549-2 варіант 1	Хомут оцинкований М8-М10 з гумовою прокладкою D 67...77мм	шт	14
55	& C113-186-88 варіант 1	Хомут оцинкований М8 з гумовою прокладкою D 57...63 мм	шт	23
56	& C1545-549-1 варіант 2	Хомут оцинкований М8 з гумовою прокладкою D 40...46мм	шт	40
57	& C1545-549-1 варіант 1	Хомут оцинкований М8 з гумовою прокладкою D 33...37мм	шт	29
58	& C1545-549-15 варіант 1	Хомут оцинкований М8 з гумовою прокладкою D 26...30мм	шт	49
59	& C1545-549-11 варіант 1	Хомут оцинкований М8 з гумовою прокладкою D 21...26мм	шт	40
60	& C113-186-15-63 варіант 1	Хомут оцинкований М8 з гумовою прокладкою D 15...19мм	шт	34

61	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів кульових	100 шт	1,32
Розділ 4. Монтажні роботи (тунель для комунікацій)				
62	KB16-14-16	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100 м	0,157
63	C113-1693 варіант 2	Труби поліпропіленові PN25 для гарячої води і опалення D 50x8,3 мм	м	16
64	KB16-14-17	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100 м	0,457
65	C113-1693 варіант 1	Труби поліпропіленові PN25 для гарячої води і опалення D 63x10,5мм	м	46
66	KB16-7-6	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм	100 м	0,0054
67	KB16-7-7	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 65 мм	100 м	1,588
68	KB16-7-8	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 80 мм	100 м	1
69	KB16-7-12	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 150 мм	100 м	1,374
70	KB26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	67,375
71	C113-2145 варіант 1	Термоізоляція для труб D 52x6мм	м	18
72	C113-2145 варіант 2	Термоізоляція для труб D 57x9мм	м	2
73	C113-2145 варіант 6	Термоізоляція для труб D 63x9мм	м	48
74	& C114-96-86 варіант 1	Термоізоляція для труб D 76x9мм	м	264
75	& C121-294-1 варіант 2	Термоізоляція для труб D 89x13мм	м	104
76	& C113-2146-33 варіант 1	Термоізоляція для труб D 160x13мм	м	242
77	KP15-17-1	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 40-50мм	шт	3
78	KP15-17-2	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 65 мм	шт	8
79	KB16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 100 мм (вентиль сталевий D 50мм - 1шт., вентиль сталевий D 65мм -3шт.)	шт	4
Побутова система водопостачання. Відділення дитячої поліклініки				
Розділ 1. Демонтажні роботи				
1	KP15-46-3	Спускання води із системи	100 м	1,565

2	КБ16-7-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	100 м	0,345
3	КБ16-7-3 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	100 м	0,23
4	КБ16-7-4 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	100 м	0,076
5	КБ16-7-5 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 40 мм	100 м	0,078
6	КБ16-7-6 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм	100 м	0,341
7	КБ16-7-10 к=0,4	Демонтаж трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 100 мм	100 м	0,495
8	КБ26-11-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	17,44
Розділ 2. Монтажні роботи				
9	КБ16-7-2	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	100 м	0,339
10	КБ16-7-3	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	100 м	0,226
11	КБ16-7-4	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	100 м	0,075
12	КБ16-7-5	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 40 мм	100 м	0,077
13	КБ16-7-6	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм	100 м	0,335
14	КБ16-7-10	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 100 мм	100 м	0,486
15	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100 м	1,052
16	КБ16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100 м	0,486
17	КР15-22-1	Установлення муфтових кранів кульових	100 шт	0,2
18	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	16,68
19	& С114-96-3 варіант 1	Термоізоляція для труб D 28x6мм	м	38
20	& С114-96-4 варіант 1	Термоізоляція для труб D 35x6мм	м	26
21	& С113- 2146-32 варіант 1	Термоізоляція для труб D 42x6мм	м	10
22	С113-2145 варіант 1	Термоізоляція для труб D 52x6мм	м	10

23	C113-2145 варіант 2	Термоізоляція для труб D 57x9мм	м	38
24	& C121-294-1 варіант 1	Термоізоляція для труб D 108x13мм	м	52
25	КБ9-49-1	Монтаж анкерів сталевих розпірних М8х110мм для улаштування вузлів кріплення труб	100 шт	1,25
26		Анкер сталевий, розпірний М8х110мм	шт	125
27	& C113-146-98 варіант 1	Шпилька М8, L=2000мм	шт	125
28	& C111-121-11 варіант 1	Гайка М8х30мм (подовжена)	шт	125
29	& C111-121-10	Гайка М8	шт	168
30	& C1545-549-11 варіант 1	Хомут оцинкований М8 з гумовою прокладкою D 21...26мм	шт	11
31	& C1545-549-15 варіант 1	Хомут оцинкований М8 з гумовою прокладкою D 26...30мм	шт	15
32	& C1545-549-1 варіант 1	Хомут оцинкований М8 з гумовою прокладкою D 33...37мм	шт	4
33	& C1545-549-1 варіант 2	Хомут оцинкований М8 з гумовою прокладкою D 40...46мм	шт	4
34	& C113-186-88 варіант 1	Хомут оцинкований М8 з гумовою прокладкою D 57...63 мм	шт	7
35	& C1530-17-11 варіант 1	Сталь кутова 75х6мм	т	0,25
Побутова каналізація К1 і дощова каналізація К2. Відділення дитячої поліклініки.				
Розділ 1. Демонтажні роботи				
1	КБ16-13-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 110 мм	100 м	0,4
2	КБ16-13-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100 м	0,3
3	КБ16-5-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Демонтаж трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром 100 мм	100 м	0,4598
4	КБ16-5-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Демонтаж трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром 50 мм	100 м	0,3269
Розділ 2. Побутова каналізація К1 і дощова каналізація К2				
5	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 110мм	100 м	0,86
6	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100 м	0,627
7	КБ22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	15,8
8	КБ9-49-1	Монтаж анкерів сталевих розпірних М8х110мм для улаштування вузлів кріплення труб	100 шт	1,51

9		Анкер сталевий, розпирний М8х110мм	шт	151
10	& С113-1476-97 варіант 1	Шпилька М8, L=1000мм	шт	151
11	& С111-121-11 варіант 1	Гайка М8х30мм (подовжена)	шт	151
12	& С1545-549-20 варіант 1	Хомут оцинкований М8-М10 з гумовою прокладкою D 109...119мм	шт	84
13	& С113-186-88 варіант 1	Хомут оцинкований М8 з гумовою прокладкою D 57...63 мм	шт	67
14	& С111-1744-1 варіант 1	Прокладка каучукова для поліпропіленових труб D 110мм	шт	160
15	& С111-1744-2 варіант 1	Прокладка каучукова для поліпропіленових труб D 50мм	шт	140
Однотрубна система опалення, гарячого та циркуляційного водопостачання. Відділення дитячої поліклініки.				
Розділ 1. Демонтажні роботи				
1	КР15-46-3	Спускання води із системи	100 м	5,901
2	КБ16-7-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	100 м	1,005
3	КБ16-7-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	100 м	0,974
4	КБ16-7-3 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	100 м	0,597
5	КБ16-7-4 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	100 м	0,797
6	КБ16-7-5 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 40 мм	100 м	0,785
7	КБ16-7-6 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм	100 м	0,502
8	КБ16-7-7 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 65 мм	100 м	1,131
9	КБ16-7-8 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 80 мм	100 м	0,033
10	КБ16-7-10 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 100 мм	100 м	0,077
11	КБ26-11-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	62,18
12	КБ47-3-4	Очищення приміщень від будівельного сміття	100 м ²	6,396
Розділ 2. Монтажні роботи				
13	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100 м	0,98
14	С113-1689 варіант 1	Труби поліпропіленові PN25 для гарячої води і опалення D 20х3,2мм	м	98

15	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100 м	0,956
16	C113-1690 варіант 1	Труби поліпропіленові PN25 для гарячої води і опалення D 25x4,2мм	м	96
17	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100 м	0,587
18	C113-1691 варіант 1	Труби поліпропіленові PN25 для гарячої води і опалення D 32x5,4мм	м	60
19	КБ16-14-15	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100 м	0,782
20	C113-1692 варіант 1	Труби поліпропіленові PN25 для гарячої води і опалення D 40x6,7мм	м	80
21	КБ16-14-16	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100 м	0,76
22	C113-1693 варіант 2	Труби поліпропіленові PN25 для гарячої води і опалення D 50x8,3 мм	м	76
23	КБ16-14-17	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100 м	0,492
24	C113-1693 варіант 1	Труби поліпропіленові PN25 для гарячої води і опалення D 63x10,5мм	м	50
25	КБ16-14-18	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 75 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100 м	0,901
26	& C111-1301- 111-67 варіант 1	Труби поліпропіленові PN25 для гарячої води і опалення D 75x12,5мм	м	92
27	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	59,48
28	C113-2145 варіант 4	Термоізоляція для труб D 22x6мм	м	102
29	& C114-96-3 варіант 1	Термоізоляція для труб D 28x6мм	м	100
30	& C114-96-4 варіант 1	Термоізоляція для труб D 35x6мм	м	62
31	& C113-2146-32 варіант 1	Термоізоляція для труб D 42x6мм	м	82
32	C113-2145 варіант 1	Термоізоляція для труб D 52x6мм	м	80
33	C113-2145 варіант 6	Термоізоляція для труб D 63x9мм	м	52
34	& C114-96-86 варіант 2	Термоізоляція для труб D 76x9мм	м	116
35	& C114-96-86 варіант 3	Термоізоляція для труб D 89x9мм	м	4

36	& C121-294-1 варіант 1	Термоізоляція для труб D 108x13мм	м	8
37	КБ16-7-1	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	100 м	0,006
38	КБ16-7-5	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 40 мм	100 м	0,011
39	КБ16-7-7	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 65 мм	100 м	0,21
40	КБ16-7-8	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 80 мм	100 м	0,032
41	КБ16-7-10	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 100 мм	100 м	0,076
42	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм (засувка сталеві D 100мм - 2 шт., заглушка сталеві D 100мм - 2 шт.)	шт	4
43	КР15-17-1	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 40-50мм	шт	4
44	КР15-17-2	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 65 мм	шт	2
45	КР15-17-3	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 75мм	шт	2
46	КР15-17-4	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 100мм	шт	4
47	КР15-16-7	Установлення муфт з контргайками на сталевих трубопроводах діаметром до 65мм (під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення)	1 шт	78
48	КБ9-49-1	Монтаж анкерів сталевих розпірних М8х110мм для улаштування вузлів кріплення труб	100 шт	1,79
49		Анкер сталевий, розпірний М8х110мм	шт	179
50	& C113-1476-97 варіант 1	Шпилька М8, L=1000мм	шт	179
51	& C111-121-11 варіант 1	Гайка М8х30мм (подовжена)	шт	179
52	& C111-121-10	Гайка М8	шт	84
53	& C1530-17-11 варіант 1	Сталь кутова 75х6мм	т	0,12
54	& C113-186-15- 63 варіант 1	Хомут оцинкований М8 з гумовою прокладкою D 15...19мм	шт	36
55	& C1545-549-11 варіант 1	Хомут оцинкований М8 з гумовою прокладкою D 21...26мм	шт	46
56	& C1545-549-15 варіант 1	Хомут оцинкований М8 з гумовою прокладкою D 26...30мм	шт	20
57	& C1545-549-1 варіант 1	Хомут оцинкований М8 з гумовою прокладкою D 33...37мм	шт	25

58	& C1545-549-1 варіант 2	Хомут оцинкований М8 з гумовою прокладкою D 40...46мм	шт	6
59	& C1545-549-2 варіант 1	Хомут оцинкований М8-М10 з гумовою прокладкою D 67...77мм	шт	4
60	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів кульових	100 шт	0,59
Побутова система водопостачання.Відділення жіночої консультації				
Розділ 1. Демонтажні роботи				
1	KP15-46-3	Спускання води із системи	100 м	2,283
2	KB16-7-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	100 м	0,477
3	KB16-7-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	100 м	0,756
4	KB16-7-3к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	100 м	0,858
5	KB16-7-6 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм	100 м	0,114
6	KB16-7-10 к=0,4	Демонтаж трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 100 мм	100 м	0,078
7	KB26-11-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	57,05
Розділ 2. Монтажні роботи				
8	KB16-7-1	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	100 м	0,177
9	KB16-7-2	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	100 м	0,133
10	KB16-7-3	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	100 м	0,418
11	KB16-7-6	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм	100 м	0,099
12	KB16-7-10	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 100 мм	100 м	0,554
13	KB16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100 м	0,827
14	KB16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100 м	0,554
15	KB16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 100 мм	шт	3
16	KP15-17-4	Установлення фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 100мм	шт	6
17	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів кульових	100 шт	0,16
18	KB26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	13,05

19	C113-2145 варіант 4	Термоізоляція для труб D 22x6мм	м	18
20	& C114-96-3 варіант 1	Термоізоляція для труб D 28x6мм	м	14
21	& C114-96-4 варіант 1	Термоізоляція для труб D 35x6мм	м	26
22	C113-2145 варіант 2	Термоізоляція для труб D 57x9мм	м	12
23	& C121-294-1 варіант 1	Термоізоляція для труб D 108x13мм	м	64
24	КБ9-49-1	Монтаж анкерів сталевих розпірних М8x110мм для улаштування вузлів кріплення труб	100 шт	1,09
25		Анкер сталевий, розпірний М8x110мм	шт	109
26	& C113-146-98 варіант 1	Шпилька М8, L=2000мм	шт	75
27	& C113-1476-97 варіант 1	Шпилька М8, L=1000мм	шт	29
28	& C111-121-11 варіант 1	Гайка М8x30мм (подовжена)	шт	109
29	& C111-121-10	Гайка М8	шт	120
30	& C113-186-15-63 варіант 1	Хомут оцинкований М8 з гумовою прокладкою D 15...19мм	шт	6
31	& C1545-549-11 варіант 1	Хомут оцинкований М8 з гумовою прокладкою D 21...26мм	шт	7
32	& C1545-549-15 варіант 1	Хомут оцинкований М8 з гумовою прокладкою D 26...30мм	шт	22
33	& C113-186-88 варіант 1	Хомут оцинкований М8 з гумовою прокладкою D 57...63 мм	шт	3
34	& C1545-549-20 варіант 1	Хомут оцинкований М8-М10 з гумовою прокладкою D 109...119мм	шт	6
35	& C1530-17-11 варіант 1	Сталь кутова 75x6мм	т	0,18
Побутова каналізація К1 і дощова каналізація К2. Відділення жіночої консультації				
Розділ 1. Демонтажні роботи				
1	КБ16-13-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 110 мм	100 м	0,3
2	КБ16-13-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100 м	0,25
3	КБ16-5-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Демонтаж трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром 100 мм	100 м	0,314
4	КБ16-5-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Демонтаж трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром 50 мм	100 м	0,296
Розділ 2. Побутова каналізація К1 і дощова каналізація К2				
5	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 110мм	100 м	0,614

6	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100 м	0,546
7	КБ22-34-1	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	9
8	КБ9-49-1	Монтаж анкерів сталевих розпірних М8х110мм для улаштування вузлів кріплення труб	100 шт	0,77
9		Анкер сталевий, розпірний М8х110мм	шт	77
10	& С113-1476-97 варіант 1	Шпилька М8, L=1000мм	шт	68
11	& С111-121-11 варіант 1	Гайка М8х30мм (подовжена)	шт	68
12	& С1545-549-20 варіант 1	Хомут оцинкований М8-М10 з гумовою прокладкою D 109...119мм	шт	35
13	& С113-186-88 варіант 1	Хомут оцинкований М8 з гумовою прокладкою D 57...63 мм	шт	33
14	& С111-1744-1 варіант 1	Прокладка каучукова для поліпропіленових труб D 110мм	шт	80
15	& С111-1744-2 варіант 1	Прокладка каучукова для поліпропіленових труб D 50мм	шт	95

Однотрубна система опалення , гарячого та циркуляційного водопостачання. Відділення жіночої консультації

Розділ 1. Демонтажні роботи

1	КР15-46-3	Спускання води із системи	100 м	4,471
2	КБ16-7-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	100 м	1,774
3	КБ16-7-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	100 м	0,176
4	КБ16-7-3 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	100 м	0,557
5	КБ16-7-4 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	100 м	0,809
6	КБ16-7-5 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 40 мм	100 м	0,362
7	КБ16-7-6 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм	100 м	0,178
8	КБ16-7-7 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 65 мм	100 м	0,615
9	КБ26-11-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	47,05
10	КБ47-3-4	Очищення приміщень від будівельного сміття	100 м2	5,73

Розділ 2. Монтажні роботи

11	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100 м	1,7415
----	------------	---	-------	--------

12	C113-1689 варіант 1	Труби поліпропіленові PN25 для гарячої води і опалення D 20x3,2мм	м	176
13	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100 м	0,1728
14	C113-1690 варіант 1	Труби поліпропіленові PN25 для гарячої води і опалення D 25x4,2мм	м	18
15	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100 м	0,547
16	C113-1691 варіант 1	Труби поліпропіленові PN25 для гарячої води і опалення D 32x5,4мм	м	56
17	КБ16-14-15	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100 м	0,794
18	C113-1692 варіант 1	Труби поліпропіленові PN25 для гарячої води і опалення D 40x6,7мм	м	80
19	КБ16-14-16	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100 м	0,3556
20	C113-1693 варіант 2	Труби поліпропіленові PN25 для гарячої води і опалення D 50x8,3 мм	м	36
21	КБ16-14-17	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100 м	0,175
22	C113-1693 варіант 1	Труби поліпропіленові PN25 для гарячої води і опалення D 63x10,5мм	м	18
23	КБ16-14-18	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 75 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100 м	0,6043
24	& C111-1301- 111-67 варіант 1	Труби поліпропіленові PN25 для гарячої води і опалення D 75x12,5мм	м	62
25	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	45
26	C113-2145 варіант 4	Термоізоляція для труб D 22x6мм	м	180
27	& C114-96-3 варіант 1	Термоізоляція для труб D 28x6мм	м	18
28	& C114-96-4 варіант 1	Термоізоляція для труб D 35x6мм	м	58
29	& C113-2146-32 варіант 1	Термоізоляція для труб D 42x6мм	м	82
30	C113-2145 варіант 1	Термоізоляція для труб D 52x6мм	м	38
31	C113-2145 варіант 6	Термоізоляція для труб D 63x9мм	м	18
32	& C114-96-86 варіант 2	Термоізоляція для труб D 76x9мм	м	62

33	KP15-16-7	Установлення муфт з контргайками на сталевих трубопроводах діаметром до 65мм (під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення)	1 шт	69
34	KB9-49-1	Монтаж анкерів сталевих розпірних М8х110мм для улаштування вузлів кріплення труб	100 шт	1,2
35		Анкер сталевий, розпірний М8х110мм	шт	120
36	& C113-1476-97 варіант 1	Шпилька М8, L=1000мм	шт	120
37	& C111-121-11 варіант 1	Гайка М8х30мм (подовжена)	шт	120
38	& C113-186-15- 63 варіант 1	Хомут оцинкований М8 з гумовою прокладкою D 15...19мм	шт	51
39	& C1545-549-11 варіант 1	Хомут оцинкований М8 з гумовою прокладкою D 21...26мм	шт	10
40	& C1545-549-15 варіант 1	Хомут оцинкований М8 з гумовою прокладкою D 26...30мм	шт	16
41	& C1545-549-1 варіант 1	Хомут оцинкований М8 з гумовою прокладкою D 33...37мм	шт	24
42	& C1545-549-1 варіант 2	Хомут оцинкований М8 з гумовою прокладкою D 40...46мм	шт	9
43	& C113-186-88 варіант 1	Хомут оцинкований М8 з гумовою прокладкою D 57...63 мм	шт	10
44	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів кульових	100 шт	0,58