

**Найменування замовника:**

Комунальне некомерційне підприємство Ковельське міськрайонне територіальне медичне об'єднання Ковельської міської ради Волинської області

**Код згідно з ЄДРПОУ замовника:** 01982940

**Місцезнаходження замовника:**

вул. Олени Пчілки, 4, м.Ковель, Волинська обл., Україна, 45000

**Категорія замовника:**

Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

**ОБГРУНТУВАННЯ**

Технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:

**Капітальний ремонт покрівлі приміщення поліклініки Комунального некомерційного підприємства Ковельське міськрайонне територіальне медичне об'єднання Ковельської міської ради Волинської області на вул. Театральна, 16 в м. Ковелі Волинської області (ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)**

**Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:** Відкриті торги з особливостями

ID: UA-2023-08-25-009732-a

**Очікувана вартість, розмір бюджетного призначення та джерело фінансування:**

**3 826 080,00** грн. з ПДВ – власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)

Обраховано на підставі затвердженої проєктно-кошторисної документації

**Обсяги, технічні та якісні характеристики:**

Визначені відповідно до затвердженої проєктно-кошторисної документації

№	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість
<b>Ремонтні роботи</b>				
Розділ 1. Демонтажні роботи				
1	КР8-2-4	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	100 м2	9,8
2	КР8-1-2	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами	100 м2	9,8
3	КР8-1-4	Розбирання крокв зі стояками та підкосами з дощок	100 м2	9,8
4	КР8-1-6	Розбирання дерев'яних мауерлатів	100 м2	9,8
5	КР8-4-2	Розбирання водостічних труб з листової сталі з землі та помостів	100 м	1,4
6	КР8-4-1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100 м	1,65
Допоміжні роботи				
7	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	42,107
8	С311-5-М	Перевезення сміття до 5 км	т	42,107
Розділ 2. Монтажні роботи				
9	КР3-28-1	Мурування окремих ділянок із цегли	100 м3	0,016
10	КР4-18-1	Установлення анкерів	100 кг	1,11
11	КР8-24-1	Улаштування кроквяної системи	м3	33,85
12	КР8-24-3	Улаштування слухових вікон	шт	5

13	КР20-21-1	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів	м3	35,155
14	КР8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100 м2	10,863
15	КБ12-12-4 заст. Н2, Н5=1,15	Улаштування покрівель шатрових із металочерепиці	100 м2	10,863
16	& С110-706-854	Брусок дерев'яний обрешітка 100х30h	м3	14,4
17	& С110-706-845	Брусок дерев'яний контррейка 50х30h	м3	2,31
18	& С110-706-850	Драбина виходу на покрівлю	м3	0,083
19	& С111-1794-12	Снігозатримувач L=2000 мм, товщина 0,5 мм	шт	66
<b>ПІДШИВА СОФІТІВ</b>				
20	КР4-17-1	Улаштування підшивки софітів струганими дошками	100 м2	1,17
21	& С110-706-852	Брусок дерев'яний рейка 40х80h	м3	0,55
22	& С110-706-851	Вітрова дошка 30х180h	м3	0,92
23	КР4-17-7	Улаштування підшивки сталлю покрівельною оцинкованою по дереву	100 м2	1,17
24	& С136-96-1232	Підшива з листової сталі з перфорацією	м2	128,7
25	& С111-1850-2	Саморіз покрівельний	шт	585
<b>ВЕНТИЛЯЦІЙНІ КАНАЛИ</b>				
26	КР15-120-7	Прокладання труби вентиляційної	100 м2	0,314
27	& С121-362-10	Труба вентиляційна, оц. 0,55 мм	м	20
28	КР19-26-1	Теплоізоляція каналів прямокутних виробами з пінопласту	м3	4,1
29	КБ10-32-12 заст. Н2, Н5=1,15	Монтаж обшиви вентиляційних каналів	100 м2	0,82
30	& С111-1797-4	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,55 мм	м2	85,28
31	& С111-1850-2	Саморіз покрівельний	шт	410
32	КР8-40-10	Улаштування з листової сталі дашків	100 м2	0,008
33	& С111-1797-4	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,55 мм	м2	0,832
<b>ДОЩОВЕ ВОДОВІДВЕДЕННЯ</b>				
34	КР8-42-2	Улаштування жолобів підвісних	100 м	1,708
35	& С111-1864-2-1	Ринва водостічна в комплекті	м	170,8
36	& С111-194-52	Хомут U-подібний М6	шт	268
37	& С111-194-53	Шуруп-глухар 6х60	шт	536
38	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100 м	1,36
39	& С1-1-362-7	Водовідвідна труба	м	136
40	& С116-127-13	Лійка ринви	шт	18
41	& С1856-45-4	Коліно 45	шт	54
<b>ОГОРОДЖЕННЯ</b>				
42	КР8-39-1	Огородження покрівель перилами	100 м	1,6
<b>Розділ 3. Утеплення перекриття</b>				
43	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100 м2	7,4
44	КР4-20-2	Утеплення перекриттів, покриттів мінеральною ватою (товщ. 250 мм)	100 м3	1,85
45	КБ26-30-1 заст. Н2, Н5=1,15	Улаштування вітрозахисної мембрани	10 м2	74
46	КБ10-15-1 заст. Н2, Н5=1,15	Укладання ходових дошок та ходових трапів	100 м	1,42

47	C112-59	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, I сорт	м3	4,46
48	KP20-21-1	Вогнезахист дерев'яних конструкцій трапу	м3	4,46
<b>Блискавкозахист</b>				
<b>Розділ 1. Блискавкозахист</b>				
1	KP1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,0875
2	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,0875
3	KM8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 20 мм	10 шт	1
4	& C1110-185-2	Наконечник D20 (St/tZn) 120355	шт	10
5	& C1110-15-361	Насадка ручного монтажу (StgZn) 120055	шт	1
6	& C1110-185-1	Стержень D20 1,5 метра (St/tZn) 120011	шт	20
7	KM8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 100 мм2	100 м	0,3
8	& C1110-185-5	Смуга оцинкована 25x4 мм (St/tZn) 504251	м	30
9	& C1110-185-7	Тримач смуги Fix 30 (St/tZn) 314011	шт	10
10	& C1110-15-681	З'єднувач Contra 3 пл. (StZn) 203021	шт	10
11	& C1110-185-4	Бандаж антикорозійний 10 м. 901010	шт	2
12	& C1110-185-6	З'єднувач Cant D20 (St/tZn) 205011	шт	10
13	KB21-3-4	Прокладання поліетиленових труб, діаметр труб 16 мм	100 м	0,3
14	& C1110-15-92	Труба гладка d16 DKC	м	30
15	KB21-4-5	Затягування у прокладені труби дроту перерізом до 70 мм2	100 м	0,3
16	KM8-472-8 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,5	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	0,5
17	KM8-472-8 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,1	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 8 до 15 м]	100 м	2,75
18	& C1110-185-9	Дріт алюмінієвий D8 (Al) 502086	м	355
19	& C1110-185-12	З'єднувач Varіo з гайкою (St/tZn) 201021	шт	20
20	& C1110-185-11	Тримач дроту Fix D8-10 (St/tZn) 310011	шт	50
21	& C1110-185-10	Тримач Slip сірий M8 (Pa) 301089	шт	60
22	& C1110-15-721	Тримач на кутовий гребінь даху з Clip (StgZn) 306015	шт	180
23	KM10-698-1	Коробка на стіні	шт	10
24	& C1110-185-15	Коробка фасадна зовнішня 165x165x70 мм 906019	шт	10
25	KB45-65-1	Установлення стійок блискавкозахисту	100 м	0,12
26	& C1110-15-119	Блискавкоприймач на кутовий гребінь даху 2 м (Ni/Al) 414223	шт	6
27	& C1110-15-172	Тримач блискавкоприймача Fix D16 (StZn) 312011	шт	30
28	& C1110-185-13	З'єднувач трубчастий (St/tZn) 209011	шт	12
29	KB8-36-1	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для мурування облицювання	100 м2 ВП	1,6
<b>Розділ 2. Вогнезахисне оброблення (просочення) дерев'яних конструкцій</b>				
30	KP20-21-3	Вогнезахист дерев'яних конструкцій лат під покрівлю, покриттів та настилів по фермах	100 м2	19,774
31	& C111-115-16	Вогнебіозахисний засіб "Біофлейм"	кг	711,87